

## Комплектация «Стандарт»

### Участок

---

- Установлены границы участка,
- Естественный ландшафт участка,
- Установка забора, ворот.
- Стоянка для автомобиля отсыпана щебнем (21 кв. м.),
- Дорожка шириной 1200 мм от стоянки к крыльцу отсыпана щебнем (12 кв. м.).

### Фундамент

---

- сооружение фундамента (свайный) с крыльцами и террасами; (винтовые сваи, антикоррозийная обработка, заполнение свай цементно-песчаной смесью обвязочный брус.)

### Дом

---

- каркас (наружные стены),
- межкомнатные стены и перегородки со звукоизоляцией;
- стропильная система;
- устройство тёплой кровли, обрешетка, ветровлагозащитная пленка, кровельное покрытие премиум класса
- терраса;
- крыльцо;
- наружная металлопластиковая дверь с двухкамерным стеклопакетом (выход на террасу или балкон);
- окна металлопластиковые открывающиеся, с двухкамерным стеклопакетом, с функцией проветривания.
- монтаж вытяжных вентканалов с выходом через кровлю с устройством оголовков, вентиляционные клапаны «КИВ»

### Инженерное наполнение

---

- Канализация и водоснабжение  
В дом осуществлен ввод холодного водоснабжения (ХВС). Вода подана от скважины или централизованных наружных сетей. Также смонтирован выпускной канализационный стояк с выходом в локальное очистное сооружение (биостанция «Топас 5» - 1 шт.).

## Газовое оборудование

---

Монтаж системы отопления под ключ (мини-газгольдер 480 литров) Сборка и пуско-наладка котельной, Включена первая заправка газом (400 литров); Настенный двухконтурный котел «Вахі Есо Номе 24F» с закрытой камерой сгорания, Коаксиальный дымоход, радиаторы алюминиевые, разводка труб от котла к радиаторам, заполнение системы отопления теплоносителем антифризом.  
Бензиновый генератор на 2,5 кВт;

## Электрические сети

---

Дом подключен к электросети - 3 фазы:  
установка электрического наружного вводного щита;  
установка электрического внутреннего распределительного щитка внутри дома;  
трехфазный двухтарифный счётчик электрической энергии;  
устройство заземления;  
подключение биостанции;

## Отделочные работы

---

Внешняя отделка стен  
отделка карнизных свесов пластиковыми панелями (софитами);  
ветровлагозащитная плёнка;  
водосточная система;  
металлические отливы на окна;  
устройство отлива над цоколем по периметру дома;  
устройство обделок оконных откосов из листовой оцинкованной и окрашенной стали.  
Отделка откосов -металлический профиль.  
Отделка цоколя - монтаж декоративными цокольными панелями.

По окончании строительства - вывоз строительного мусора, уборка территории;

## Дополнительные опции

---

Индивидуальный выбор матерьялов.  
Ландшафт и обустройство стоянки, дорожки и другие ландшафтные работы,  
Устройство дренажа и ливневой канализации  
обустройство газона и посадки  
переход на ТОПАС-8 и 10